



FJORD-OG FJELLHYTTER

LEVERANSEBESKRIVELSE STANDARD HYTTER

1. Grunn og betongarbeid

Grunn- eller fundamentarbeid er ikke med i våre leveranser. Pris og byggesettleveranse er beregnet fra ferdig støpt plate.

2. Gulv.

På støpte plate leveres svillemembran og imp bunnsvill.. Vi leverer også Boen home casa, 15 mm eik, 3 stavs til alle rom eks bad og vindfang/gang.

Hems:

- 15 cm isolasjon i hemsegulv.
- 22 mm plattformgulv, type spon ekstra.
- Boen home casa 3 stavs.

3. Utvendige vegger

Utvendige vegger bygges opp som følger.

- 48x48 utforing.
- 0,15 mm plastfolie
- 48 x 148 mm stender.
- Museband.
- 150+50 mm mineralull.
- Vindtett plate og duk.
- 30x48 mm lekter som utlekting, for liggende og 23x48mm og 36x48mm krysslekting for stående ubehandlet kledning.
- 19 x 148 mm dobbelfalset liggende kledning, ubehandlet, gammel type.
- 19 x 98 mm bord til utvendig belistning.
- 19 x 123/148 mm hjørnebord.
- Vannbrett til vinduer leveres som impregneret.

4. Tak / Himling

Taket bygges opp som følger.

- 30x48mm elektriker lekter
- 0,15 mm plastfolie
- Takstoler/sperrer dim. i henhold til forskrifter
- 250 mm mineralull mellom takstoler/sperrer
- 48x48mm opplufting over tak med vindtett duk
- Osb plater som undertak.
- 48 x 48 mm trekantlekt mot vindski og rundt pipe,
- Shingel skrå, farge sort, med underlagspapp

5. Innvendige vegger

- 36x68 mm stender og svill,
- Alle innervegger isoleres med 70 mm isolasjon.

6. Bad

For våtrom leveres Fibo-Tresbo baderoms plater, typeFortissimo 2091-f01s white.

7. Paneler

- 21x195 mm liggende Østerdalspanel på vegger i stue/kjøkken og tilhørende gang, furu ubehandlet.
- 14 x 145 mm stående Skyggeskrå på vegger i resterende rom, furu ubehandlet kl. natur, eks bad. Tak har 14x145mm skyggeskrå, furu, som vegger.

8. Innvendig listverk

- 10x58 mm karmlist, rund, furu ubehandlet.
- 10x58 mm fotlist, rund, furu ubehandlet.
- 23x34 mm taklist, dobbel skygge, furu ubehandlet.

9. Vindu / Dører

Vinduer leveres som toppsving og fastkarm, vinduene har en u-verdi 1,4. Sprosser hvor arkitekttegning viser dette er utenpåliggende og hvitmalte.

Utvendige dører leveres i fiskebensmønster, hoveddør med skråtilt glass. Terrassedør leveres etter tegninger, med glasshøyde tilpasset tilliggende vinduer.

Hvitmalte dører og vinduer.

Innvendige dører leveres i furu, 3 speil med vrider.

10. Terrasse/ Veranda

Terrasegulv leveres i trykkimpregnerte materialer med Bunndragere, 48 x 148 mm bjelkelag og 28 x 120 mm terrassebord. Skruer til terrassebord.

Rekkverk og utvendige trapper er ikke en del av standard leveranse.

11. Badstue

Dersom det skal leveres badstue blir den levert som følger:

- 12x95 mm skyggepanel gran på vegger og tak.
- 70x200 sotfarget glassdør uten bunnterskel
- Furu badstue ventiler.
- 48x98 reisverk til badstue vegger.
- Isolerte innervegger, 10 cm til badstue.
- Ovn og løst inventar er ikke en del av standard-leveransen.

12. Ventilasjon

Det leveres en veggventil til bad og kjøkken. Vinduer har luftespalte.



FJORD-OG FJELLHYTTER

LEVERANSEBESKRIVELSE STANDARD HYTTER

13. Kasse raft / gavl og vindskier

Gesims har underkledning som kledning.
Stubord og doble vindski leveres som 19 x 148 mm
impregnerte bord med 19 x 148 mm impregnerte som
dekkbord (solbord).

14. Takrenner

- Aluminium natur.

15. Kjøkken, bad og garderobe

Kjøkken, bad, garderobe, senger og diverse innredning
som vises på tegning er ment som illustrasjon og inngår
ikke i standard- leveransen.

16. Trapper.

Trapper leveres i ubehandlet furu med spilerekkverk.

17. Villmark.

I villmarkstandarden leveres liggende eller stående
ukantede bord, villmarksbord i vindskier og belistning,
naturstokker som utvendig bæring, alt ubehandlet furu.
Tak dimensjonert for torv og klargjort med Platon
(knotteplast), torvstoppere og vindskistøtter, torv kommer
som tillegg.

18. Diverse

Standard paneler og listverk, er i ubehandlet furu.
Spikerpakker inneholder ett utvalg av vindforankringer,
håndspiker og maskinspiker 17/21 gr. for byggesettet.
Det medfølger 3 stk enkle presenninger for tildekking av
materiell.

Vi levere hytten for ringmur eller pilar- mur, med
bjelkelag, stubbeloft, furugulv, etc mot, pristillegg.

Eventuelle elektriske installasjoner, rørlegger og
snekkerarbeid er ikke med i leveransen.

Byggestrøm holdes av tiltakshaver.

Stikking/plassering er ikke inkludert

Container for sortering av søppel holdes av tiltakshaver.

.....
Leverandør (sign.)

.....
Kunde (sign.)